

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
για αντικατάσταση θύρας εισόδου
στο ακτινολογικό εργαστήριο
του Κ.Υ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

1. Υλικά

- Προμήθεια σύνθετου συστήματος υαλοπετασμάτων με φεγγίτη, με πλαίσια αλουμινίου και ενσωματωμένη δίφυλλη ανοιγόμενη πόρτα, προς αντικατάσταση της υπάρχουσας, διαστάσεων περίπου 2,90 x 2,35 μ (πλάτος x ύψος).

Η πόρτα θα διαθέτει:

- τον ίδιο σχεδιασμό με την υπάρχουσα και το ίδιο χρώμα (καφέ)
- διπλούς υαλοπίνακες στα σταθερά τμήματα
- γυαλί ασφαλείας στα ανοιγόμενα θυρόφυλλα
- μηχανισμό επαναφοράς
- κλειδαριά

2. Εργασίες

- Αποξήλωση υπάρχοντος συστήματος υαλοπετάσματος με ενσωματωμένη δίφυλλη ανοιγόμενη πόρτα. Σε περίπτωση σπασίματός της υπάρχουσας μαρμαροποδιάς ή/και ραγίσματός της, θα αντικατασταθεί από τον ανάδοχο με δικά του έξοδα.
- Τοποθέτηση νέου συστήματος υαλοπετασμάτων με ενσωματωμένη δίφυλλη ανοιγόμενη πόρτα.
- Πλήρης απομόνωση χώρων εργασίας και λήψη μέτρων για μη εκπομπή θορύβου, σκόνης, οσμών, κ.λπ. Άμεση απομάκρυνση των προϊόντων των αποξηλώσεων, μπαζών και αχρήστων από το χώρο του κτιρίου.
- Η τελική στεγανοποίηση του κουφώματος στο τοίχο θα γίνεται με όλα τα απαραίτητα υλικά και εργασίες (σιλικόνη, μαστίχη και αρμόστοκο εσωτερικά - εξωτερικά περιμετρικά του κουφώματος), ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η στεγανότητα, η αποφυγή θερμογεφυρών και η τελειότητα της κατασκευής.
- Στην εργασία περιλαμβάνεται η αποκατάσταση της επιφάνειας του τοίχου που φέρει το προς αντικατάσταση κούφωμα, εσωτερικά και εξωτερικά (αποκατάσταση των επιχρισμάτων τοιχοποιίας/μαρμάρων ορθομαρμάρωσης).

- Στην προς εκτέλεση εργασία συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα υλικά, μικροϋλικά και λοιπές δαπάνες που απαιτούνται για την ορθή και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.

Στην τιμή θα περιλαμβάνονται υλικά και εργασία.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Επισημαίνεται ότι οποιαδήποτε εργασία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με γνώμονα την προστασία των δομικών στοιχείων της υποδομής.

Ο ανάδοχος του έργου θα αναλάβει την ευθύνη της ορθής εκτέλεσης των εργασιών καθώς και του κόστους εργασίας των απασχολούμενων, λαμβάνοντας όλα τα κατάλληλα μέσα προστασίας κατά την διάρκεια διεξαγωγής του έργου.

Κάθε κατασκευαστής έχει την υποχρέωση:

- Να εναρμονιστεί με τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας, έτσι ώστε να μην εμποδίζεται η ομαλή λειτουργία των Υπηρεσιών.
- Να φροντίσει για τη μεταφορά των προϊόντων των καθαιρέσεων και την απόρριψή τους σε κατάλληλους χώρους εναπόθεσης που επιτρέπονται από τις Αρχές, με δική του μέριμνα και έξοδα.
- Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΤΕΠ, την παρούσα τεχνική περιγραφή και με την υποβληθείσα προσφορά, ο δε τρόπος συναρμολόγησης και τοποθέτησης των υλικών σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής, από ειδικευμένο σε εργασίες ανάλογες προσωπικό, ασφαλισμένο κατάλληλα.
- Ο κατασκευαστής υποχρεούται να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά για την ασφάλεια των χρησιμοποιούμενων μέσων και των εκτελούμενων εργασιών, καθώς επίσης για κάθε δυστύχημα, φθορά ή ζημιά, η οποία θα συμβεί κατά την διάρκεια των εργασιών στον ίδιο ή σε οποιονδήποτε τρίτο, εξ' αιτίας του ή από απειρία ή αμέλεια δική του ή των μελών του προσωπικού του ή κατά τύχη. Είναι επίσης υπεύθυνος αστικά και για εργατικά ατυχήματα εφόσον ο ατύχησας δεν είναι ασφαλισμένος σε κάποιο ασφαλιστικό ταμείο.
- Τέλος, κάθε φθορά ή ζημιά που θα γίνει με υπαιτιότητα δική του ή των υπαλλήλων του πάνω σε οποιοδήποτε στοιχείο της οικοδομής τον βαρύνει απόλυτα και είναι υποχρεωμένος να την αποκαταστήσει πλήρως και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επίβλεψης.

Οι διαστάσεις που αναφέρονται είναι ενδεικτικές. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν, πριν την υποβολή της προσφοράς τους, να επισκεφτούν το Κέντρο Υγείας, να προβούν σε επιμέτρηση των εν λόγω επιφανειών και να λάβουν πλήρη γνώση του αντικειμένου, της υφιστάμενης κατάστασης και των



