

Σε συνέχεια του παραπάνω αιτήματος, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της 4ης Υ.Π.Ε. επιβεβαιώνει την τοποθέτηση κλιματιστικών μονάδων για την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Υγείας Δράμας.

Λόγω της μη λειτουργίας της υφιστάμενης κλιματιστικής μονάδας VRV, κρίνεται απαραίτητη η άμεση και επείγουσα εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων.

Η τοποθέτηση αφορά τέσσερα (4) κλιματιστικά διαιρούμενου τύπου (split) και μιας (1) ντουλάπας. Θα χρειαστεί η αποξήλωση μιας υπάρχουσας κλιματιστικής μονάδας στο χώρο του μικροβιολογικού και η επανατοποθέτηση νέας.

Πίνακας κλιματιστικών συσκευών προς εγκατάσταση

A/A	Κλιματιστικό	Ψυκτική Ισχύς (BTU)	Χώροι προς εγκατάσταση
1	MIDEA	58.000	Χώρος αναμονής-1 ^{ος} όροφος
2	MIDEA	12.000	Διοικητικό
3	TECO	9.000	Παιδιατρικό
4	TECO	9.000	Μικροβιολογικό
5	ICEBEAR	9.000	Γραφείο επιτροπής

Κάθε προσφορά εργασίας που θα κατατεθεί θα περιέχει τις εργασίες αλλά και τα υλικά εγκατάστασης (σωληνώσεις, φρέον, μικροϋλικά).